

**PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA DROGI W m. WOJCIECHÓW DZ. NR 387**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
<b>1 Roboty pomiarowe</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,3990
<b>2 Roboty ziemne</b>				
2 d.2	KNR 2-13 0804-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca i tłucznia	m2	2 349,00
3 d.2	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodem samowładowczym gruzu na odległość do 1 km	m3	235,00
4 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni	m2	2 349,00
5 d.2	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi	m3	469,80
<b>3 Podbudowy</b>				
6 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 349,00
7 d.3	KNNR 6 0104-01	Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm	m2	2 349,00
8 d.3	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	2 329,00
<b>4 Nawierzchnia jezdni</b>				
9 d.4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	2 301,00
10 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	2 249,00
11 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej	m2	2 301,00
<b>5 Pobocza</b>				
12 d.5	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocze utwardzone	m2	415,50
13 d.5	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy gruntowych o grub. 10 cm	m2	415,50
14 d.5	KNR 2-131 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m2	415,00
15 d.5	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi	m3	41,55
<b>6 Odwodnienie</b>				
16 d.6	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namotu z wyprofilowaniem skarp rowu	m	210,00
17 d.6	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi	m3	42,00
<b>7 Oznakowanie</b>				
18 d.7	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	3,00
19 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	5,00
<b>8 Roboty towarzyszące</b>				
20 d.8	kalk. własna	Dopasowanie wysokościowe istniejącej infrastruktury technicznej i urządzeń kolidujących z wykonywaną nawierzchnią jezdni - zsuwy wodociągowe itp..	kpl.	1,00